
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W
RADOMIU PRZY UL. NARUTOWICZA 9 – PROJEKT OŚWIETLENIA PODDASZA
ADRES INWESTYCJI : UL. NARUTOWICZA 9, 26-600 RADOM
INWESTOR : MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RADOMIU SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : UL. NARUTOWICZA 9, 26-600 RADOM
BRANŻA : ELEKTRYCZNA
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2017

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Oświetlenie poddasza Hali MOSiR Radom					
1	KNR-W 4-03 1116-04	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		800	m	800,000	
				RAZEM	800,000
2	KNR-W 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
3	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
4	KNNR 5 0104-06 STWiOR p. 5.2.3.4	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane na konstrukcji metalowej; mocowa- nie płaskownika śrubami	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
5	KNNR 5 0203-01 STWiOR p. 5.2.3.5 i 5.2. 3.6	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 3x1,5mm2,	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
6	KNNR 5 0203-01 STWiOR p. 5.2.3.5 i 5.2. 3.6	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 2x1,5mm2,	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNNR 5 0502-03 STWiOR p. 5.2.3.8	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - NET51XXI65 NEPTUN T5 1x35W IP65 lub równoważne	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
8	KNNR 5 0303-01 STWiOR p. 5.2.3.4	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 5 0306-02 STWiOR p. 5.2.3.7	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej -	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 5 1203-08 STWiOR p. 5.2.3.7	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		84	szt.żył	84,000	
				RAZEM	84,000
11	KNNR 5 1301-01 STWiOR p. 6.1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000